



الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة صفاقس
المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

مصلحة الشراءات

استشارة عدد 2019/21
Travaux d'aménagement et d'entretien
au logement de fonction à l'ENIS

تعترزم المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس القيام باستشارة حول
Travaux d'aménagement et d'entretien au logement de fonction à l'ENIS
حسب الجدول المصاحب لذا نرغب منكم مدنا بأحسن الأثمان المتعلقة بذلك.
ترسل العروض مغلقة الى العنوان التالي:

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس طريق سكرة كلم 4
ص ب 1173 3038 صفاقس

ويحمل عبارة:

لا يفتح: استشارة سنوية
ع 2019/21 عدد

Travaux d'aménagement et d'entretien
au logement de fonction à l'ENIS

تقبل العروض بمكتب الضبط بالمدرسة خلال التوقيت الإداري او عن طريق البريد مضمون الوصول في اجل
أقصاه يوم 21/02/2019..... (يتم اعتماد ختم مكتب الضبط)
ملاحظة:

*تعمير الجداول المصاحبة كاملة (السعر الفردي دون احتساب الاداءات ا ق م. السعر الجملي مع
احتساب الأداء)

* يعتبر ملغى كل فصل تم تغيير محتواها من طرف المزود.

المدير
الأستاذ سليم عبد الكافي
المدير

سليم عبد الكافي



Travaux d'aménagement et d'entretien

au logement de fonction à l'ENIS

| Devis | Désignation des Travaux | U | Quantité | P.U | Montant |
|-------|--|----------------|----------|-----|---------|
| 1 | Décapage carrelage et transport des déchets | m ² | 10.00 | | |
| 2 | Décapage faïence et transport des déchets | m ² | 6.00 | | |
| 3 | Dépose marbre avec soin et rangement au dépôt de l'administration | m ² | 1.00 | | |
| 4 | Dépose cadre avec soin | U | 3 | | |
| 5 | Enduit intérieur sur mur de 15 à 20mm Une première couche de 5mm au mortier de ciment dosé à 500kg/m ³ Une deuxième couche dosée à 300 kg/m ³ bien tirée à la règle et finement frottassée | m ² | 10.00 | | |
| 6 | Fourniture et pose de faïence colorée (au choix de l'administration) posée à bain de mortier de ciment colle bien finie, y compris jointement avec du ciment blanc, nettoyage et toutes sujétions | m ² | 6.00 | | |
| 7 | Grés à la masse antidérapant (suivant choix de l'administration) y compris chape de rattrapage en béton, posé à bain de mortier de ciment, jointement au ciment blanc, nettoyage et toutes sujétions | m ² | 10.00 | | |
| 8 | Construction d'une table de travail : Jambage en brique, enduit, fourniture et pose marbre granito, jointement et toutes sujétions | ml | 2.0 | | |
| 9 | Menuiserie en aluminium pour placard (sous table de travail) coulissante, bonne fixation et jointement en silicone | m ² | 2.50 | | |
| 10 | Fourniture et pose multicouches Ø16 avec accessoires nécessaires | ml | 10.0 | | |
| 11 | Fourniture et pose multicouche Ø 20 avec accessoires nécessaires | ml | 10.0 | | |
| 12 | Fourniture et pose conduite en PVC type ONAS, y compris fouille en rigole dans toute nature, remblai en sable d'oued, | ml | 40.0 | | |

| | | | | | |
|----|--|---|----|-------|--|
| | décapage béton et branchement au réseau de l'Onas et remise en état (chape, carrelage, terrain...) | | | | |
| 13 | Fourniture et pose mélangeur baignoire | U | 1 | | |
| 14 | Fourniture et pose mélangeur évier | U | 1 | | |
| 15 | Fourniture et pose robinet toilette avec flexible | U | 2 | | |
| 16 | Fourniture et pose robinet de jardin | U | 2 | | |
| 17 | Fourniture et pose de vanne d'air et 20 27 | U | 2 | | |
| 18 | Regard de visite 50x50 en béton avec tampon en béton | U | 1 | | |
| 19 | Regard de visite 70x70 en béton | U | 6 | | |
| 20 | Ajustage menuiserie = châssis vitrés, persiennes, portes, portes placard, avec changement quincaillerie endommagée rive bloc, crémone, tige, blocus... | U | 26 | | |
| | | | | Total | |
| | | | | TVA | |
| | | | | TTC | |

Arrêté le présent devis estimatif à la somme de.....

.....toutes taxes comprises

L'entreprise